V1.2 餐桌模块与通道校核

2400×600桌 / 4对8人 / 凳面300×300

人体余量后仍留800mm次通道；主通道按1800mm优先



门洞、包房门前和传菜梯操作区另按总平面留空